



הדרך לקבענים

על מנת למנוע תאונות עבודה בשטחי בית החולים לקיימן את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש 1970) וכן כל התקנות והכללים המחייבים לבטיחות וגהות בעבודה במדינת ישראל ובהתאם להנחיות ונוהלי הבטיחות של המרכז הרפואי הנוגעות לתחומי עיסוקו.

1. בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה 1961 יש למנות מנהל עבודה לעבודות בנייה שאתם מבצעים ולהודיע על כך במכtab רשם למפקח האזרחי במשרד העבודה.
2. יש לעבוד לפי כללי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל, כפי שהם מופיעים בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש תש"ל 1970).
3. אין להתחילה בעבודה ללא קבלת הוראות בטיחות מהמנהל על הבטיחות של בית החולים.
4. בשטח שבו אתם עובדים, ליד המשרד (במידה ויווקם) יוצב שלט בגודל 1*1 מטר לפחות, עליו יצוין שם מבצע העבודה ושם מנהל העבודה שלו.
5. כל העובדים חייבים להיות נעולים בגעלי בטיחות ובכיסוי מלא לגופם, בכל עת שהותם באתר בית החולים, הקובלן יודא שלעובדיו יש את האסמוכות, הרישיונות והיתירים הנדרשים לביצוע העבודה.
6. כל העובדים חייבים בשימוש לכל עבודה לצורך מגן אישי כגון: משקפיים, אוזניות מגן, קסדה, כפפות וכו' בהתאם לתקנות הבטיחות ציוד מגן אישי.
7. כל ציוד שאתם מבאים לאתר חייב להיות שמור ותקין, לכל צורך הרמה יدني מכני והידראולי יהיה תקין בדיקה תקף של בודק מוסמך.
8. כל צורך הריתוך הנמצא ברשותכם בעבודה ובאישורן חייב להיות תקין (גילי אצטلين לריתוך אוטוגני צוידו בבולמי להבה).
9. קיימים אצלנו נוהלי בטיחות ועליכם לפעול עפ"י ההנחיות בנוהל עבודה עם אש גלויה ולקבל את אישורו של הממונה על הבטיחות אישור תקף ליום אחד.

חתימת מעביר הדרך

חתימת הקובלן / מנהל העבודה



10. אין להשתמש בדלק כחומר ניקוי לחלקים וציוויל.
11. דלק יאוחסן במקומות שנקבעו לכם מראש במכלים מאושרים.
12. כל פתח ברצפת מעבר חייב להיות מוגן בצורה יסודית במקוקת יד, כמו כן כל מדרגות או במות יהיו מצוידים במקוקת יד עד לקביעת המוקמות הקבועים.
13. מטפי כיבוי שרפות, מסוג אבקה יבשה או הלוון יהיו ברשותכם בנסיבות מסוימת לחלוקת בכל אותם מקומות עבודה שיעורו עליהם כסיכון אש.
14. עבודה בגבהים המתחכעת 2 מטר מעל הקרקע וכשאין במקום סולם עם משטח או במת עבודה חייבת ברתמת בטיחות או משטח מוגדר בהתאם לתקנות הנהוגות לעובדים בגגות שבירים.
15. כלי חמצן ואצטילון יאוחסנו במצב עומדים וקשורים בשרשראת על מנת למנוע נפילתם בזמן העבודה ובאחסון, כשבסמוך להם יוצב מטף כיבוי אש, כל מכלי הגז יהיו בעלי מכסים וכאשר הגליל אינו בשימוש יהיה המכסה עליו.
16. אין להשתמש באמצעי כיבוי אש של בית החולים אלא למצב חירום בלבד.
17. כל תיקון או עבודה המתחכעת על מערכת השמלית תבוצע ע"י השמלאי מוסמך.
18. אין לקחת ציוד עבודה של בית החולים כגון: מתקני הרמה (כל הציוד יהיה של הקבלן).
19. אין להשתמש בשקע השמלי ו/או שקע גזים מבלי לקבל אישור ממפקח הפרויקט.
20. בעבודות שיידרש יהיה על הקבלן להציג לוח חשמל לחלוקת זמנית הכוללת מפסק פחת, ממ"ט ראשי להגנה וכבל תקני עד הלוח בבית החולים, החיבור והניתוק של הלוח הנ"ל להזנת החשמל של בית החולים יבוצע ע"י השמלאי בית החולים בלבד.
21. אין לבצע חיבור או ניתוק חשמל מבלי לקבל אישור ממנהל מדור החשמל של בית החולים.
22. בעבודה חממה יש לקבל הדרכה לעובדה באש גלויה ממונה על הבטיחות.
23. ביצוע עבודות "חמות" ליד צנרת גזים יש למגן ולקרר את הצנרת, כמו כן אין לקרב לצנרת גזים.

חתימת מעביר הדרכה

חתימת הקבלן/ מנהל העבודה



- .24. אין להתחבר ו/או להתוך צנרת מכל סוג שהוא מבלי לקבל אישור מוקדם ממפקח הפרויקט.
- .25. אין לקדוח חורים בקירות ו/או לחפור תעלות מבלי לקבל אישור מוקדם ממפקח הפרויקט.
- .26. אין להשאיר סולמות פסולים, או מדרגות בשטח בית החולים, פיקוח ובדיקה רציפה חייבות להיעשות על כל כבלי הרמה, חבלים, שרשראות וכלי הרמה ידניים אחרים. (בהתאם לתקנות כולל תסקיר לאביזרים).
- .27. מקום העבודה וסביבתו יהיו תמיד נקיים ומסודרים, שאריות יאספו מיד לאחר תום העבודה. ובעובדה ממושכת תוקן כדי העבודה בפרק זמן סבירים, קרשי הייציקות ופסולת בניין ינקו ויערמו בערמות מסודרות.
- .28. הקובלן יחתום אצל ממונה הבטיחות על הצהרת בטיחות, יקבל דף הוראות בטיחות ויעמיד אنسיו וצוידו לביקורת בכל עת שיידרש.
- .29. כל קובלן חייב בניהול ספר כללי לתאונות עבודה של משרד העבודה, וטופס מס' 250 של ביטוח לאומי.
- .30. במקרה של תאונה חלה חובת דיווח מיידית לממונה הבטיחות, דיווח זה אינו במקום אלא בנוסף לדיווח ל"מפקח עבודה אזרחי" כנדרש בחוק.
- .31. כל עבודה מעבר לשעות הפעילות יש לקבל אישור ממונה על הבטיחות.
- .32. קיבלתי הדרכה בנושא סכנות זיהומיים ומחלות בבית החולים, דרכיהם למניעת הדבקות.
- .33. העישון אסור בכל בית החולים כולל אתרי הבניה, אין להשתמש באש גלויה כגון גזיות ומדורות.
- .34. במקרה בכביישי בבית החולים יש לנ��וט בזיהורות יתרה ואין לנוהג מעל למיהירות המותרת בהתאם לתרmor הרוצב בשטחי בית החולים. שטח המרכז הרפואי מוגדר כ"שטח תפעולי".
- .35. חובה על הקובלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיימים סיכון בטיחות לרבות עבודות על מנופים. תחום הגידור וצורתו יתואמו עם ממונה הבטיחות במרכז, ככל מקורה שלא תתאפשר כניסה גורמים זרים לאזור המסומן.

חתימת מעביר הדרכה

חתימת הקובלן / מנהל העבודה



36. בעת ביצוע "עבודה בגובה" כהגדרכה בתקנת הבטיחות (עבודה בגובה) התשס"ז-2007, חלה חובה על הקבלן להדריך את עובדיו ע"י גורם מוסמך ולהציגו אישורי הדרכה ברι תוקף, כמו כן לצידם בziejוד מגן אישי מתאים לביצוע העבודות בגובה. בכל עבודה בגובה חלה חובה על הקבלן לתאם מראש את ביצועה עם ממונה הבטיחות ולקבל את אישורה.

37. בכל עבודה בגובה, יבצע הקבלן סקר סיכון ומוגעים באזור העבודה בשיתוף ובתיום עם ממונה הבטיחות.

.38

חתימת מעביר הדריכה

חתימת הקבלן/ מנהל העבודה

חובה עליך להביא תוכן הוראות אלו לידיינית כל עובדייך ועובדיך קבלני משונה



הצהרת הקבלן

אני הכח"מ מאשר בזוה כי קרأتني והבנתי את תוכן המסמך וקיבלתி העתק ממנו ומתחייב לעמוד בדרישות חוקי, תקנות, פקודת הבתיוחות בעבודה והוראות הבתיוחות הנהוגות בבית החולים בהתאם לנחיות ודרישות ממונה הבתיוחות שעיקרן פורטו במסמך הנ"ל, או כל הנחיה אחרת עפ"י דרישתו.

על החתום:

שם מקבל התדריך: _____ תפקידו: _____

טלפון: _____ ת.ז.: _____

מפקח הפרויקט מטעםbih"ch _____

כתובת החברה ושםها: _____

חותמת וחתימה: _____ תאריך: _____